



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ  
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

CZŁONEK EOTA i UEAtc



## KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2019/1018 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek:

**SODAL Sp. z o.o.**  
**ul. Gdańska 7, Częstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów**

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1018 wydanie 2 stanowi pozytywną ocenę właściwości użytkowych poniższego wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania:

**Klej budowlany SODABOND EASY**

Data ważności Krajowej Oceny Technicznej:

**7 sierpnia 2028 r.**



DYREKTOR  
z up.  
Zastępca Dyrektora  
ds. Oceny Technicznej  
i Harmonizacji Europejskiej

mgr inż. Anna Panek

Warszawa, 7 sierpnia 2023 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1018 wydanie 2 zawiera 9 stron. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1018 wydanie 2 zastępuje Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2019/1018 wydanie 1. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

tel.: 22 825 04 71; NIP: 525 000 93 58; KRS: 0000158785

## 1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje klej budowlany SOUDABOND EASY (oznaczenie typu wyrobu), produkowany przez SOUDAL Sp. z o.o., ul. Gdańska 7, Częstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, w zakładzie produkcyjnym w Polsce.

Klej objęty niniejszą Krajową Oceną Techniczną jest wyrobem jednokomponentowym, wytwarzanym na bazie żywic poliuretanowych. Dostarczany jest w pojemnikach ze sprężonym gazem, dostosowanych do spieniania przy użyciu aplikatora (wersja pistoletowa).

Klej budowlany SOUDABOND EASY charakteryzuje się gęstością pozorną całkowitą  $20 \text{ kg/m}^3 \pm 15\%$ , czasem klejenia  $7,5 \pm 1,5 \text{ min}$  i czasem cięcia  $21 \pm 3 \text{ min}$ , określonymi według Raportu Technicznego EOTA TR 046.

## 2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Klej budowlany SOUDABOND EASY jest przeznaczony do mocowania płyt termoizolacyjnych z:

- polistyrenu ekspandowanego (EPS), białego,
- skalnej wełny mineralnej (MW) zwykłej, o zaburzonym układzie warstw i wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 10 kPa (TR10), bez wykończeń i powłok,

do płyt gipsowo-kartonowych i płyt gipsowo-włóknowych typu H i F, przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową (ETICS), w budynkach o konstrukcji szkieletowej z drewna lub stali.

Płyty z wełny mineralnej (MW) powinny być mocowane mechanicznie (za pomocą łączników mechanicznych) z dodatkowym klejeniem.

Powierzchnia klejenia płyt z wełny mineralnej (MW) i styropianu (EPS) powinna wynosić co najmniej 40% powierzchni płyty.

Użycie kleju budowlanego SOUDABOND EASY nie zwalnia z konieczności stosowania mocowania mechanicznego płyt ze styropianu (EPS), jeżeli projekt techniczny przewiduje takie mocowanie. Projekt powinien określać co najmniej rodzaj i sposób przygotowania podłoża oraz rodzaj, ilość i rozmieszczenie łączników mechanicznych.

Klej budowlany SOUDABOND EASY należy nakładać przy użyciu standardowego aplikatora pistoletowego lub aplikatora pistoletowego Genius Gun firmy SOUDAL, w sposób określony w instrukcji producenta. Należy nałożyć pasmo kleju po obwodzie płyty, z zachowaniem dystansu  $3 \div 4 \text{ cm}$  od krawędzi płyty. Dodatkowo należy nanieść co najmniej jedno pasmo centralnie, wzdłuż długości płyty. Pasma kleju powinny być w kształcie sznura o szerokości ok. 3 cm. Grubość spoiny klejowej po przyłożeniu płyty do podłoża powinna wynieść 8 mm.

Mocowane płyty termoizolacyjne powinny mieć proste krawędzie. Podłoża przygotowane do klejenia powinny być płaskie, wyrównane, dobrze oczyszczone oraz odpylone. Dopuszczalne odchylenie od płaskości powierzchni ściany nie może przekraczać  $-4 \text{ mm}$  i  $+2 \text{ mm}$ . Pomiaru odchylenia należy dokonywać łata o długości 2 m, z dokładnością do 1 mm.

Połączenie płyt termoizolacyjnych z podłożem należy wykonać jak najszybciej po nałożeniu kleju. Czas otwarty, tj. czas zachowania zdolności klejenia w temperaturze  $(+23 \pm 2)^\circ\text{C}$  i  $(50 \pm 5)\%$  wilgotności względnej, wynosi maksymalnie 5 minut.

Całkowite utwardzenie (czas wiązania) spoiny klejowej następuje po 24 h. Czas wiązania może ulec wydłużeniu w przypadku występowania niskiej wilgotności powietrza i niskiej temperatury.

Prace z użyciem kleju budowlanego Soudabond Easy powinny być wykonywane w temperaturze od +5°C do +25°C. Prace na zewnątrz budynków powinny być prowadzone przy bezdeszczowej pogodzie. Prac nie należy prowadzić przy dużym nasłonecznieniu. Podczas prac należy przestrzegać warunków stosowania, określonych w instrukcji opracowanej przez producenta oraz warunków określonych w projekcie technicznym ocieplenia.

Zakres stosowania kleju objętego niniejszą Krajową Oceną Techniczną powinien wynikać z właściwości użytkowych określonych w p. 3.

Klej budowlany Soudabond Easy powinien być stosowany zgodnie z:

- projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania, polskimi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),
- postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,
- wytycznymi określonymi w instrukcji opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom.

### 3. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE WYROBU I METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Właściwości użytkowe kleju budowlanego Soudabond Easy i metody oceny podano w tablicy 1.

Tablica 1

Poz.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metody oceny
1	2	3	4
1	Przyrost wysokości piany (stopień ekspansji), mm	≤ 3,0	EOTA TR 046 (z modyfikacją rodzaju próbek do badań i ich przygotowania)
2	Wytrzymałość na ścinanie, kPa	≥ 60	
3	Moduł sprężystości poprzecznej przy ścinaniu, kPa	≥ 500	
4	Wytrzymałość na rozciąganie połączeń klejowych, MPa, w układzie: płyta gipsowo-kartonowa – spoina klejowa o grubości 8 mm – EPS biały:	≥ 0,08	
	a) w warunkach laboratoryjnych b) w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 5 min c) w temp. +5°C d) w temp. +25°C i 30% RH	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08	
5	Wytrzymałość na rozciąganie połączeń klejowych, MPa, w układzie: płyta gipsowo-kartonowa – spoina klejowa o grubości 8 mm – wełna mineralna <sup>1)</sup> :	zniszczenie kohezyjne w wełnie mineralnej	
	a) w warunkach laboratoryjnych b) w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 5 min c) w temp. +5°C d) w temp. +25°C i 30% RH		
<sup>1)</sup> płyty zwykle z wełny mineralnej (MW)			

**Tablica 1, c.d.**

Poz.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metody oceny
1	2	3	4
6	Wytrzymałość na rozciąganie połączeń klejowych, MPa, w układzie: płyta gipsowo-włóknowa (typ H) – spoina klejowa o grubości 8 mm – EPS biały: a) w warunkach laboratoryjnych b) w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 5 min c) w temp. +5°C d) w temp. +25°C i 30% RH	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08	EOTA TR 046 (z modyfikacją rodzaju próbek do badań i ich przygotowania)
7	Wytrzymałość na rozciąganie połączeń klejowych, MPa, w układzie: płyta gipsowo-włóknowa (typ H) – spoina klejowa o grubości 8 mm – wełna mineralna <sup>1)</sup> : a) w warunkach laboratoryjnych b) w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 5 min c) w temp. +5°C d) w temp. +25°C i 30% RH	zniszczenie kohezyjne w wełnie mineralnej	
8	Wytrzymałość na rozciąganie połączeń klejowych, MPa, w układzie: płyta gipsowo-włóknowa (typ F) – spoina klejowa o grubości 8 mm – EPS biały: a) w warunkach laboratoryjnych b) w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 5 min c) w temp. +5°C d) w temp. +25°C i 30% RH	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08	
9	Wytrzymałość na rozciąganie połączeń klejowych, MPa, w układzie: płyta gipsowo-włóknowa (typ F) – spoina klejowa o grubości 8 mm – wełna mineralna <sup>1)</sup> : a) w warunkach laboratoryjnych b) w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 5 min c) w temp. +5°C d) w temp. +25°C i 30% RH	zniszczenie kohezyjne w wełnie mineralnej	
<sup>1)</sup> płyty zwykle z wełny mineralnej (MW)			

#### 4. PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE ORAZ SPOSÓB ZNAKOWANIA WYROBU

Klej objęty niniejszą Krajową Oceną Techniczną powinien być dostarczany w oryginalnych opakowaniach producenta w sposób zapewniający niezmiennosc jego właściwości technicznych.

Klej można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcją producenta.

Klej powinien być przechowywany w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmiennosc jego właściwości technicznych.

Sposób znakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyć następujące informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym,
- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie określić nazwę i adres siedziby producenta,
- nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z którą zostały zadeklarowane właściwości użytkowe (ITB-KOT-2019/1018 wydanie 2),
- numer krajowej deklaracji właściwości użytkowych,
- poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych,
- nazwa jednostki certyfikującej, która uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,
- adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja właściwości użytkowych jest na niej udostępniona.

Wraz z krajową deklaracją właściwości użytkowych powinna być dostarczana albo udostępniana w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa w art. 31 lub 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiącego mieszaninę niebezpieczną według rozporządzenia REACH, powinno być zgodne z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

## **5. OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

### **5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873) ma zastosowanie system 2+ oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

### **5.2. Badanie typu**

Właściwości użytkowe, ocenione w p. 3, stanowią badanie typu wyrobu, dopóki nie nastąpią zmiany surowców, składników, linii produkcyjnej lub zakładu produkcyjnego.

### 5.3. Zakładowa kontrola produkcji

Producent powinien mieć wdrożony system zakładowej kontroli produkcji w zakładzie produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjęte przez producenta, powinny być dokumentowane w sposób systematyczny, w formie zasad i procedur, włącznie z zapisami z prowadzonych badań. Zakładowa kontrola produkcji powinna być dostosowana do technologii produkcji i zapewniać utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu.

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje specyfikację i sprawdzanie surowców i składników, kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (według p. 5.4), prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia.

### 5.4. Badania kontrolne

#### 5.4.1. Program badań. Program badań obejmuje:

- a) badania bieżące,
- b) badania okresowe.

#### 5.4.2. Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie:

- a) gęstości pozornej całkowitej,
- b) czasu cięcia,
- c) czasu klejenia.

#### 5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie:

- a) stopnia ekspansji,
- b) wytrzymałości na ścinanie,
- c) wytrzymałości na rozciąganie połączeń: płyta gipsowo-kartonowa – spoina klejowa – EPS biały oraz płyta gipsowo-włóknowa (typ H) – spoina klejowa – EPS biały, wykonanych w temp. +5°C,
- d) wytrzymałości na rozciąganie połączeń: płyta gipsowo-kartonowa – spoina klejowa – EPS biały oraz płyta gipsowo-włóknowa (typ H) – spoina klejowa – EPS biały, wykonanych w temp. +25°C i RH 30%.

### 5.5. Częstotliwość badań

Badania bieżące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata.

## 6. POUCZENIE

**6.1.** Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1018 wydanie 2 zastępuje Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2019/1018 wydanie 1.

**6.2.** Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1018 wydanie 2 jest pozytywną oceną właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk kleju budowlanego Soudabond Easy, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikającym z postanowień Oceny, mają wpływ na spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

**6.3.** Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1018 wydanie 2 nie jest dokumentem upoważniającym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) wyrób, którego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli producent dokonał oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sporządził krajową deklarację właściwości użytkowych zgodnie z Krajową Oceną Techniczną ITB-KOT-2019/1018 wydanie 2 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**6.4.** Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1018 wydanie 2 nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324, z późniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

**6.5.** ITB wydając Krajową Ocenę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych.

**6.6.** Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobów od odpowiedzialności za ich prawidłową jakość, a wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za ich właściwe zastosowanie.

**6.7.** Ważność Krajowej Oceny Technicznej może być przedłużana na kolejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat.

## 7. WYKAZ DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W POSTĘPOWANIU

### 7.1. Raporty, sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje

- 1) LZM00-03040/22/Z00NZM. Raport z badań. Laboratorium Materiałów Budowlanych (LZM) ITB. Warszawa, 2023 r.
- 2) LZM00-00545/19/Z00NZM. Raport z badań. Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych ITB, Warszawa, 2019 r.

## 7.2. Normy i dokumenty związane

- Raport Techniczny EOTA TR 046 *Test methods for foam adhesives for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)*
- ITB-KOT-2019/1018 wydanie 1 *Klej budowlany SOUDABOND EASY*